

# 新密市住房和城乡建设管理局文件

新密建管〔2017〕6号

---

## 新密市住房和城乡建设管理局 关于开展2017年春节后复(开)工及春季建筑 施工安全生产大检查活动的通知

局属各相关科室、二级机构,各建设单位、施工单位、监理单位:

为切实做好2017年春节后复(开)工及春季建筑施工安全生产工作,防范各类建筑施工生产安全事故发生,确保我市建筑行业安全生产工作顺利开局,根据《郑州市建设安全监督站关于加强2017年春节后复(开)工工程施工安全生产工作的通知》(郑建安〔2017〕8号)要求,现将开展春节后复(开)工及春季建筑施工安全生产大检查活动有关事宜通知如下:

### 一、全面落实安全生产责任制,提高安全管理水平

各有关单位要充分认识到新形势下建设领域安全生产工作的重要性,进一步强化安全生产主体责任;加强领导,认真部署春

节后复（开）工及春季建筑施工安全生产检查工作；全面落实安全生产责任制；确保安全生产资金投入，改善安全生产条件；切实落实各项安全防范措施，提高安全生产管理水平。对节后复（开）工的工程，建设、监理和施工等单位的安全技术管理人员必须到岗到位，认真做好安全管理工作。凡不到岗的，一律不得擅自复（开）工。

## **二、开展进场前安全生产教育，严格持证上岗**

春节后开工、复工工程的有关企业，要组织好对施工现场全员，特别是换岗、转岗及新进场人员的安全生产教育，重点学习建筑安全生产知识，安全生产操作规程，要采取各种形式开展安全宣传活动，教育进场人员遵守劳动纪律，遵守操作规程，反对违章指挥、违章作业，增强安全生产意识，提高自我安全防护能力；同时，要严格持证上岗制度，确保各特殊作业人员培训及持证上岗率达到 100%，切实提高特殊作业人员和全员的安全防范意识和操作技能。

## **三、开展施工现场安全大检查，切实排除隐患**

（一）活动开展时间：即日起至 3 月 31 日

（二）开展方式：由参建各方对在建项目进行自查及住建局不定时、不定点进行抽查相结合的方式。

各有关单位要对所管理的建设工程进行全面严格的安全隐患排查。特别是加强对危险性较大分部分项工程的安全隐患排查治理：一是要对所有塔式起重机、物料提升机等建筑起重机

械在复（开）工前进行全面检验、测试和维护，对限位、报警装置的可靠性进行彻底检查，合格后方可投入使用；二是要对高层脚手架悬挑梁的固定情况，安全网和脚手架的铺设情况进行仔细检查，对缺损的设施在复（开）工前及时修补，确保各项安全措施落实到位；三是认真检查深基坑的支护和排水设施，要对深基坑边坡位移情况进行复测，各类管线沟槽开挖时应严格按照有关技术规范进行放坡，严禁沿坑边违章堆土；四是加强对高大模板支撑体系的检查，发现问题及时加固整改；五是彻底检查施工现场的临时用电是否符合“三相五线制”、“三级配电两级保护”和“一机、一闸、一箱、一漏”的要求，重复接地装置是否规范可靠，电线电缆是否破损老化；六是加强现场安全管理和应急救援预案有效性的检查，及时发现和消除安全隐患。对检查发现的隐患和问题要进行彻底的整改，做到不整改或整改不到位就不复（开）工。

各相关单位要开展对节后复（开）工工程施工现场的安全生产条件和安全隐患复查、督查活动，对未按照要求进行检查整改的，要立即下发隐患整改通知书，限期进行整改。

#### **四、严格排查消防安全隐患，预防火灾事故**

春节过后，气温回升，是大风天气多发的季节，也是火灾多发季节。各有关单位要严格落实国家消防安全法律法规和行业标准要求，加强施工现场的消防安全管理力度，以十大消防安全隐患为重点，严格排查整改。一是建设和施工单位未建立消防领导

小组，无消防救援组织，相关消防制度不健全；二是建筑周围未设置满足要求的室外临时消防设施；三是外脚手架未使用阻燃密目网；四是临时施工用电不规范、不标准；五是现场材料堆放混乱，木料加工区未设置严禁吸烟标志；六是在建建筑物内设办公区、民工集体宿舍；七是民工宿舍内存放有煤气罐等易燃易爆物；八是使用易燃的外墙保温材料；九是消防设备配备不足，生活区未配置消防器材；十是现场材料堆放占压消防通道。

各相关单位要对节后复（开）工工程施工现场消防安全隐患整改情况认真督查，对缺乏消防水源等存在重大消防隐患的施工现场要立即下发停工整改通知书，直至验收整改到位后方可复（开）工。

## **五、切实强化文明施工管理，提高建设环境质量**

当前，我市城市环境受到天气气候、空气污染等因素影响，环境质量较差。春季多风沙天气又是建筑扬尘污染现象普发的季节。各有关单位按照“分级负责、统筹规划、分步推进，标本兼治，务求实效”的原则，结合网格化管理，在做好建设安全生产工作的同时，做好施工现场文明施工管理，特别是建筑工地扬尘污染的预防和综合整治工作，努力创建省、市级标准化安全文明施工工地。依托科技规范管理，细化管理标准，要确保实现施工现场围挡率、进出道路硬化率、工地物料覆盖率、场地洒水清扫保洁率、密闭运输率、出入车辆清洗率达到 100%。实现建筑工地扬尘污染有效控制、建设工地环境卫生持续改善。实现黄土不

裸露、工地不扬尘、围墙全美化、现场全绿（硬）化，并严格标准切实做好生活区环境卫生保洁管理工作，确保建设现场周边干净整洁，为我市城市环境质量提高和创建模范环保城市夯实建设基础。

## **六、严格值班制度，确保信息畅通**

（一）各有关单位要坚持安全值班和领导带班制度。所有施工现场必须由项目主要负责人员值班，发现重大隐患及时向上级报告并停工整改。完善应急救援预案，有效应对建设工程施工中可能发生的紧急情况。各建设、监理单位要认真履行职责，督促施工企业做好节后复（开）工及春季建筑施工安全生产工作，对不认真开展复（开）工及春季建筑施工安全检查，施工现场安全生产条件不完备、安全投入不足或存在消防隐患的，要及时监督整改；对拒不整改的，要立即报告建筑安全监督站。

（二）隐患排查整改实行周报告制度。各在建项目每周五下午五点前，将隐患排查、整改情况及督查情况上报安全监督站，对大检查期间发生的各类突发事件和异常情况，要按规定及时上报。

2017年2月6日

---

新密市住房和城乡建设管理局办公室

2017年2月6日印发

---